

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

комплекта дома **Монплеzir 35**

1. Документация:

- эскизный проект, включающий фасады, поэтажные планы, разрезы;
- сборочный чертеж;
- спецификация поставки.

2. Элементы обвязки ленточного фундамента и перекрытия (пола):

- балки обвязки фундамента 145x145 пропитанные антисептиком под давлением;
- балки перекрытия 45x145 пропитанные антисептиком под давлением;
- брусok 42x42 пропитанный антисептиком под давлением;
- нижняя опорная доска 21x145;
- OSB-3 - 9мм, - подшивка низа перекрытия;
- Утеплитель 150 мм;
- парозащитная пленка;
- элементы чернового пола с 2 слоями влагостойкой фанеры 10 мм и каркасом из бруска 45x45 мм;
- чистовой пол из расчета 500 рублей за 1 кв.м;
- плинтус.

3. Наружные стены:

- стеновые панели отделанные с внешней стороны имитацией бревна (бруса) 21x145, каркас 45x145, утеплитель 150мм, парозащитная пленка 0,2 мм, OSB-3 9мм, вентрейки 21x95;
- имитация бруса 21x145 для отделки внутренней стороны стен;
- раскладка на внутренние углы;
- наружные угловые элементы 2 по 21x95.

4. Кровля:

- стропильная конструкция согласно чертежей;
- ветрозащита;
- элементы кровли с OSB-3 9мм и каркасом из бруска 45x45;
- элементы свесов кровли с имитацией бруса 21x145;
- “лобовая” доска 21x180;

- карнизные планки;
- парозащитная пленка 0,2 мм;
- обрешетка под отделку потолка 10x45;
- утеплитель 200 мм;
- «вагонка» класса А российского производства;
- верхушка кровли для обеспечения вентиляции кровли;
- мягкая кровля Shinglas;
- металлическая водосточная система LINDAB (Швеция);
- раскладка на стыки потолка (потолок по стропилам 8 граней);
- крепеж для черепицы.

7. Окна:

- Пластиковые со стеклопакетами;
- наличники со стороны улицы и с внутренней стороны;
- отливы.

8. Двери:

- пластиковые со стеклопакетами;
- наличники со стороны улицы и с внутренней стороны.

9. Крыльцо

- основа, пропитанная антисептиком под давлением;
- террасная доска 32x95 со скругленными углами пропитанная антисептиком под давлением.